

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы Татарского района
Д.Б.Шиберт
2021 г.



Администрации Казаткульского сельсовета Татарского района Новосибирской области
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 126 (локальная смета)

Благоустройство территории кладбища в д.Новоалександровка Татарского района Новосибирской области
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 1105179,41 руб.
Средства на оплату труда 198511,37 руб.
Сметная трудоемкость 774,37 чел.час
Составлен(а) в текущих ценах Письмо "Минстрой и ЖКХ РФ" от 14.06.2021г. №24532-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП=28,46; ЭМ=9,83; ЗПМ=28,46; МАТ=7,17

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации	материалы	на единицу		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Устройство ж/б площадки и установка контейнера для мусора													
1	ФЕРм38-01-003-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Изготовление каркаса ограждения и обшивка стальным профлистом (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо "Минстрой и ЖКХ РФ" от 14.06.2021г. №24532-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП=28,46; ЭМ=9,83; ЗПМ=28,46; МАТ=7,17	0,35	1776,3 1154,4	369,64 21	252,26	13403,78	11498,98	1271,75 209,18	633,05	120	42	
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	90% 45%				10537,34 5268,67 29209,79						

ограждение площадки под контейнер с трех сторон												
2	ФССЦ-23.3.08.01-0109 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером: 40x40 мм, толщина стенки 2 мм (стойки и каркас) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо "Минстрой и ЖКХ РФ" от 14.06.2021г. №24532-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП=28,46; ЭМ=9,83; ЗПМ=28,46; МАТ=7,17	0,35	6140,15	9,22 0,22	6140,15	15408,71	15408,71	7,61 0,53	91,57	15408,71	0,45
3	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо "Минстрой и ЖКХ РФ" от 14.06.2021г. №24532-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП=28,46; ЭМ=9,83; ЗПМ=28,46; МАТ=7,17	0,084	217,81 56,55								
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	94% 51%*0.85				127,58 58,83 420,78					
4	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо "Минстрой и ЖКХ РФ" от 14.06.2021г. №24532-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП=28,46; ЭМ=9,83; ЗПМ=28,46; МАТ=7,17	0,084	163,49 19,32	6,01 0,22	138,16	134,36	46,19	4,96 0,53	83,21	2,13	0,18
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	94% 51%*0.85				43,92 20,25 198,53					
5	ФЕР27-09-001-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство металлических ограждений (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо "Минстрой и ЖКХ РФ" от 14.06.2021г. №24532-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП=28,46; ЭМ=9,83; ЗПМ=28,46; МАТ=7,17	0,048	1338,22 406,09	76,88 13,57	855,25	885,37	554,75	36,28 18,54	294,34	48,46	2,33
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	126% 95%*0.85				722,35 462,93 2070,65					

ограждение площадки под контейнер с трех сторон											
6	ФССЦ-08.3.09.01-0083 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Профнастил оцинкованный С8-1150-0,7 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо "Минстрой и ЖКХ РФ" от 14.06.2021г. №24532-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП=28,46; ЭМ=9,83; ЗПМ=28,46; МАТ=7,17	7,92	57,4	57,4	57,4	3259,54	3259,54		3259,54	
7	ФССЦ-04.1.02.01-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В3,5 (М50) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо "Минстрой и ЖКХ РФ" от 14.06.2021г. №24532-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП=28,46; ЭМ=9,83; ЗПМ=28,46; МАТ=7,17	0,19584	413,87	413,87		581,14	581,14		581,14	
8	ФССЦ-08.4.01.02-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Детали закладные, вес до 1 кг (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо "Минстрой и ЖКХ РФ" от 14.06.2021г. №24532-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП=28,46; ЭМ=9,83; ЗПМ=28,46; МАТ=7,17	0,02	11684	11684		1675,49	1675,49		1675,49	
Контейнер 1 шт											
9	ФЕРм38-01-006-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Изготовление металлического контейнера (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо "Минстрой и ЖКХ РФ" от 14.06.2021г. №24532-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП=28,46; ЭМ=9,83; ЗПМ=28,46; МАТ=7,17	0,26	5399,82 1823,6	3066,27 42,73	509,95	22281,33	13493,91	7836,77 316,18	950,65	194 50,44
10	ФССЦ-08.3.05.02-0071 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	90% 45%				12429,08 6214,54 40924,95				
		Сталь листовая горячекатаная марки СтЗпс толщиной: 2 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо "Минстрой и ЖКХ РФ" от 14.06.2021г. №24532-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП=28,46; ЭМ=9,83; ЗПМ=28,46; МАТ=7,17	0,26	6707,53		6707,53	12504,18			12504,18	

ограждение площадки под контейнер с трех сторон

ограждение площадки под контейнер с трех сторон												
11	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо "Минстрой и ЖКХ РФ" от 14.06.2021г. №24532-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП=28,46; ЭМ=9,83; ЗПМ=28,46; МАТ=7,17	0,18	217,81 56,55	9,22 0,22	152,04	502,22	289,69	16,31 1,13	196,22	5,31	0,96
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	94% 51%*0.85				273,37 126,07 901,66					
12	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо "Минстрой и ЖКХ РФ" от 14.06.2021г. №24532-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП=28,46; ЭМ=9,83; ЗПМ=28,46; МАТ=7,17	0,18	163,49 19,32	6,01 0,22	138,16	287,91	98,97	10,63 1,13	178,31	2,13	0,38
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	94% 51%*0.85				94,09 43,39 425,39					
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 1 Устройство ж/б площадки и установка кантейнера для мусора :												
Итого Строительные работы												
Итого Монтажные работы												
Итого												
В том числе:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 1 Устройство ж/б площадки и установка кантейнера для мусора												
Раздел 2. Ограждения территории 422 м/п												
подготовительные работы												

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

ограждение площадки под контейнер с трех сторон											
13	ФЕР01-01-036-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.) (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо "Минстрой и ЖКХ РФ" от 14.06.2021г. №24532-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП=28,46; ЭМ=9,83; ЗПМ=28,46; МАТ=7,17	0,643	20,81 20,81 4,06	131,53 131,53 74,30						
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	92% 46%*0.85		68,36 29,05 228,94						
установка стоек											
14	ФЕР27-09-008-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка стоек бесфундаментных (шаг 2,5 м, h= 2 м, с покраской) (100 шт) 5 688,99 = 6 620,19 - 0,048 x 19 400,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо "Минстрой и ЖКХ РФ" от 14.06.2021г. №24532-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП=28,46; ЭМ=9,83; ЗПМ=28,46; МАТ=7,17	1,03	5688,99 2540,75	2371,97 224,9	776,27	104227,83	74479,04	24015,96 6592,67	5732,83	297,86 306,8
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	126% 95%*0.85		102150,35 65465,41 271843,59						
15	ФССЦ-23.5.02.02- 0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы стальные электросварные прямошовные, диаметр 57 мм толщина стенки 3 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо "Минстрой и ЖКХ РФ" от 14.06.2021г. №24532-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП=28,46; ЭМ=9,83; ЗПМ=28,46; МАТ=7,17	0,824	9064,9	9064,9	9064,9	68667,57			68667,57	
МОНТАЖ ограждения											
16	ФЕР09-06-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж: решеток (прожизлин) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо "Минстрой и ЖКХ РФ" от 14.06.2021г. №24532-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП=28,46; ЭМ=9,83; ЗПМ=28,46; МАТ=7,17	0,86	592,21 397,5	112,75 3,82	81,96	21464,58	18666,20	1828,75 179,38	969,63	46,6 76,89
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	93% 62%*0.85		17526,39 9931,62 48922,59						

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

ограждение площадки под контейнер с трех сторон											
17	ФССЦ-23.3.08.02-0258 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы стальные прямоугольные из стали марки ст1-3сп/пс размером: 40x20 мм, толщина стенки 2 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо "Минстрой и ЖКХ РФ" от 14.06.2021г. №24532-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП=28,46; ЭМ=9,83; ЗПМ=28,46; МАТ=7,17	0,86	6089,39		6089,39	72040,53			72040,53	
18	ФЕР09-06-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж: решеток (ворота 1 шт и калитка 1 шт) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо "Минстрой и ЖКХ РФ" от 14.06.2021г. №24532-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП=28,46; ЭМ=9,83; ЗПМ=28,46; МАТ=7,17	0,45	592,21 397,5	112,75 3,82	81,96	5853,97	5090,78	498,75 48,92	264,44	46,6
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	93% 62%*0.85				4779,92 2708,62 13342,51				
19	ФССЦ-08.3.08.02-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Решотки ограждения (ворота калитка) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо "Минстрой и ЖКХ РФ" от 14.06.2021г. №24532-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП=28,46; ЭМ=9,83; ЗПМ=28,46; МАТ=7,17	0,45	6031,01		6031,01	19459,05			19459,05	
20	ФССЦ-01.7.04.07-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Комплект скобных изделий (компл) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо "Минстрой и ЖКХ РФ" от 14.06.2021г. №24532-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП=28,46; ЭМ=9,83; ЗПМ=28,46; МАТ=7,17	3	94,68		94,68	2036,57			2036,57	
антискоррозийное покрытие стоек и прожилин											
21	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо "Минстрой и ЖКХ РФ" от 14.06.2021г. №24532-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП=28,46; ЭМ=9,83; ЗПМ=28,46; МАТ=7,17	0,69	217,81 56,55	9,22 0,22	152,04	1925,22	1110,49	62,54 4,32	752,19	5,31
											3,66

ограждение площадки под контейнер с трех сторон

		Накладные расходы от ФОТ	Сметная прибыль от ФОТ	Всего с НР и СП	94% 51%*0.85	163,49 19,32	6,01 0,22	138,16	1103,67	379,39	40,76 4,32	683,52	2,13	1,47
22	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо "Минстрой и ЖКХ РФ" от 14.06.2021г. №24532-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП=28,46; ЭМ=9,83; ЗПМ=28,46; МАТ=7,17			0,69									
		Накладные расходы от ФОТ	Сметная прибыль от ФОТ	Всего с НР и СП	94% 51%*0.85				360,69 166,34 1630,7					
монтаж штакетника 1488 шт														
23	ФЕР09-05-014-01 Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №172/пр	Установка штакетника металлического (постановка заклепок) (шт) 0,77 = 0,98 - 0,00001 x 20 974,37 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо "Минстрой и ЖКХ РФ" от 14.06.2021г. №24532-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП=28,46; ЭМ=9,83; ЗПМ=28,46; МАТ=7,17			2976	0,77 0,77			65216,66	65216,66			0,09	267,84
		Накладные расходы от ФОТ	Сметная прибыль от ФОТ	Всего с НР и СП	93% 62%*0.85				60651,49 34369,18 160237,33 148804,16					
24	ФССЦ-08.3.06.01- 0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Прокат рифленый (штакетник металлический) (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо "Минстрой и ЖКХ РФ" от 14.06.2021г. №24532-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП=28,46; ЭМ=9,83; ЗПМ=28,46; МАТ=7,17			2,864	7246,41			7246,41			148804,16		
25	ФССЦ-01.7.15.08- 0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо "Минстрой и ЖКХ РФ" от 14.06.2021г. №24532-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП=28,46; ЭМ=9,83; ЗПМ=28,46; МАТ=7,17			0,04	9526			9526			2732,06		

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах

[illegible]

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах	584821,80	191060,24	35762,60 7451,13	357998,96	774,37
Накладные расходы					
Сметная прибыль	210812,86				
Итого по смете:	125348,18				
Итого Строительные работы	822935,20				681,93
Итого Монтажные работы	98047,64				92,44
Итого	920982,84				774,37
В том числе:					
Материалы	357998,96				
Машины и механизмы	35762,60				
ФОТ	198511,37				
Накладные расходы	210812,86				
Сметная прибыль	125348,18				
НДС 20% от 920982,84	184196,57				
ВСЕГО по смете	1105179,41				774,37

Составил: _____ Техник 1 категории Грабельников Д.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: М.И.И. Техник 1 категории Киришбаум И.П.
(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы Татарского района

" 29 " 19 09 2021 г. Д.Б. Шиберт

Новосибирская область

Татарский район

Администрация Казаткульского сельсовета

Новосибирской области

глава администрации Казаткульского сельсовета
В.Ф. Макаренко
2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Администрация Казаткульского сельсовета Татарского района Новосибирской области

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 126

(локальная смета)

Благоустройство территории кладбища в д.Новоалександровка Татарского района Новосибирской области
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 25003,52 руб.

Средства на оплату труда 9050,68 руб.

Сметная трудоемкость 40,19 чел.час

Составлен(а) в текущих ценах Письмо "Минстрой и ЖКХ РФ" от 14.06.2021г. №24532-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП=28,46; ЭМ=9,83; ЗПМ=28,46; МАТ=7,17

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата- ции	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции		на единицу	всего	
									в т.ч. оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Новый Раздел													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Очистка участка от мусора (100 м2) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо "Минстрой и ЖКХ РФ" от 17.08.2021г. №34475-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП=28,82; ЭМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22	7,34	35,08 35,08			7419,72	7419,72				4,4965 33
2	ФЕРр68-4-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	103% 72%*0.85				7642,31 4540,87 19602,9					
		Выкашивание газонов: газонокосилкой (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Письмо "Минстрой и ЖКХ РФ" от 17.08.2021г. №34475-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП=28,82; ЭМ=9,89; ЗПМ=28,82; МАТ=7,22	7,34	24,59 7,71	16,88		2856,32	1630,96	1225,36		0,98	7,19
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	102% 54%				1663,58 880,72 5400,62					
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Озеленение. Защитные лесонасаждения												
Благоустройство (ремонтно-строительные)												
Итого												
В том числе:												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
ВСЕГО по смете												
40,19												

Составил: _____ Техник 1 категории Грабельников Д.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Мухомов Техник 1 категории Киришбаум И.П.
(должность, подпись, расшифровка)